TYPE3　H6062-1F　（37.20㎡/11.27坪）

壁	（外壁・内壁）	■ ログムク材　70×135 □ ラミネート材　88×180 ■ 通しボルト、ナット、座金	□ ムク材　92×160 □ ラミネート材　113×180	■ 木製ダボ	■ ログ間ウール
	（妻壁）	■ ログムク材　70×135 □ ラミネート材　88×180	□ ムク材　92×160 □ ラミネート材　113×180	■ 木製ダボ	■ ログ間ウール
	（間仕切り壁）	■ 間柱材　45×70　@455			
	（間仕切り壁化粧）	■ ログパネル材　18×135　T&G	■ 見切り材　15×30		
1F床	（土台、大引）	■ 防腐処理材　90×90　@1800 ■ 基礎間アスファルト	□ 鋼製束、コンクリートボンド □ 土台水切		□ 基礎パッキン
	（床根太）	■ 防腐処理材　45×45　@455			
	（床下地）	□ 構造用合板　28×910×1820	□ 根太ボンド		
	（床下断熱）	□ カネカフォーム　60×910×1820	□ オメガピン		
	（床仕上）	■ パインフローリング　28×90　T&G	■ 巾木　15×30		
1F天井	（天井仕上）	■ パイン羽目板　12×115　T&G	■ 天井見切		
2F床	（梁）	□ 根太受け梁			
	（床根太）	□ 45×145　@455			
	（床下地）	□ 構造用合板　12×910×1820			
	（床仕上）	□ パインフローリング　28×90　T&G	□ 巾木　15×30		
内部梯子階段	（手摺）	□ 45×145	□ 40×90		
内部階段	（手摺）	□ 45×250	□ 40×90		
外部階段	（手摺）	□ 防腐注入材　40×250	□ 40×90		
2F天井	（天井仕上）	□ パイン羽目板　13×95　T&G	□ 天井見切		□ ポリシート
屋根	（垂木）	■ 45×145　@455 ■ 面胴　18×160	■ 垂木スライド金物 □ 構造用合板　12×910×1820		■ ブロック45×145
	（鼻隠し）	■ 18×145			
	（破風板）	■ 18×145　＋　15×95　重ね貼り			
	（屋根仕上）	■ ファイバーグラスコア　アスファルトシングル　35年保証 （棟換気、スターター、ヒップ＆リッヂ）	□ ボンド	□ 防水ルーフィングシート □ 屋根水切	
	（軒天）	■ 13×95　T&G	□ 軒天換気		
	（屋根断熱）	□ グラスウール100　24kg			
建具	（玄関ドア）	■ 木製パイン玄関ドア 1ライト 900×2000 ■ 枠、金物　プレハング	□ ブチルテープ ■ Tバー		
	（室内ドア）	■ 木製パイン室内ドア　800×2000	■ 枠、金物　プレハング		■ Tバー
	（ウインド）	■ 木製パイン断熱ペアガラス　1200×1200、900×600、600×600		■ Tバー	□ ブチルテープ
	（トリム）	■ 15×95	□ 変成シリコン		
デッキ	（大引き）	■ 防腐注入材　45×145			
	（根太）	■ 防腐注入材　45×145　@455	□ ジョイストハンガー		
	（デッキ床板）	■ 防腐注入材　28×95			
塗料		□ 外部　フィルター7	□ 内部　オスモ　ワンコート		
雑材、補足材		■ ログ材、ログパネル材、防腐注入材、各種ランバー材、フローリング、羽目板			
釘		■ 各種手打用、電磁メッキ釘、コースレッド			
図面、仕様書		■ 一式			